



冀：应急 20-09
有效期至2030年5月28日

报告编号：CDYA-JYST-[2026]-[09.30]-001

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：河北东梁黄金矿业有限责任公司

受检单位：河北东梁黄金矿业有限责任公司

设备名称：绝缘手套

型号规格：35kV、12kV

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026-09-30

承德优安矿山设备检测服务有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视同认可。

检测检验机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

检测检验机构地址：河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村河


北晨阳汽配城二期（河北晨阳国际广场）金座公寓 A1101、

A1102、A1103、A1104、A1105、金座商业-109 铺

邮 政 编 码：067000

电 话：0314-2055651、15233429998

传 真：0314-2055651



安全生 产检测 检验机构 资 质 证 书

机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

法定代表人：王和平

证书编号：冀 应急 20 09

统一社会信用代码：91130802MA07TTJM16

有效期至：2030 年 05 月 28 日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



2026年07月28日




批准的业务范围					
被检对象					
1	摩擦式矿井提升机	30	监测监控系统（包括传感器）	59	起重机钢丝绳
2	缠绕式矿井提升机	31	电力变压器	60	硫化氢气体检测仪
3	矿井提升绞车	32	高压电力电缆	61	架空乘人装置
4	提升钢丝绳	33	高压开关设备	62	爆破物品运输车
5	斜井人车	34	电力绝缘安全工器具	63	桥式和门式起重机
6	固定式空气压缩机	35	金属氧化物避雷器	64	无损探伤
7	移动式空气压缩机	36	矿用电缆阻燃性	65	提升系统日常检查和定期检测检验
8	竖井防坠器	37	矿用电梯	66	环链电动葫芦
9	主通风机	38	货运架空索道	67	钢丝绳电动葫芦
10	主排水泵、排水系统	39	矿用辅助绞车	68	继电保护装置
11	接地装置	40	平衡用钢丝绳	69	高低压开关设备-隔离开关
12	矿用自卸汽车	41	密封钢丝绳	70	高低压开关设备-母线
13	地下矿山无轨运人车	42	通用钢丝绳	71	高低压开关设备-套管
14	地下运矿车	43	撬毛台车	72	高低压开关设备-绝缘子
15	矿用提升容器重要承载件	44	地下服务车	73	高低压开关设备-电容器
16	矿用入车连接装置	45	一氧化碳测定器、传感器	74	高低压开关设备-干式电抗器
17	主轴、天轮轴、导向轮轴	46	二氧化碳传感器	75	高低压开关设备-真空断路器
18	通风机叶片探伤	47	作业场所环境气体报警检测仪	76	高低压开关设备-互感器
19	通风系统	48	氧气测定器、传感器	77	矿用钻井机车
20	地下铲运机	49	安全保护装置（防跑车装置）	78	化学氧气自救器
21	电机车	50	电动单梁起重机	79	压缩氧气自救器
22	罐笼	51	电动悬挂起重机	80	隔绝式正压氧气呼吸器
23	轮胎式装载机	52	矿用履带式喷浆操作机	81	通信联络系统
24	液压挖掘机	53	软启动柜（高压）	82	矿用分站
25	钢丝绳在线无损检测	54	软启动柜（低压）	83	阻燃风筒
26	潜水泵	55	变频器（柜）	84	矿用凿井绞车
27	矿用平巷人车	56	人员定位系统	85	矿用张紧/慢速绞车
28	凿岩机	57	带式输送机		
29	局部通风机	58	矿用炮孔钻机		

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具检测检验报告

报告编号: CDYA-JYST-[2026]-[09.30]-001

第 1 页 共 5 页

委托单位	名称	河北东梁黄金矿业有限责任公司		
	地址	宽城县龙须门镇		
受检单位		河北东梁黄金矿业有限责任公司		
工器具名称	绝缘手套	试验编号	见检测页	
制造单位	见检测页	出厂日期	见检测页	
规格型号	35kV、12kV	检验员	刘东凯、曲景浩	
工器具数量	8 双	工器具接收日期	2026-09-29	
试验地点	实验室	试验日期	2026-09-30	
试验类别	定期检测检验	试验周期	半年	
试验依据	KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》 DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规范》			
存在问题及建议				
试验结论	按照试验依据所列标准,对送检工器具进行了检测试验。 所检项目:合格 (检测检验专用章) 2026 年 09 月 30 日 检验检测专用章			
备注	依据 KA/T 2075-2019 中有关规定,建议下次检测试验时间:2027 年 03 月 30 日前。 注:报告检测检验项目表中“\”为不涉及项。			

批准: 
批准日期: 2026.09.30.审核: 
审核日期: 2026.09.30主检: 
检测日期: 2026.09.30

[illegible]

二、试验技术要求

试验类别	工频试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄漏 电流 (mA)
☐ 投入使用前	12	1	≤9
☒ 定期试验(半年)	8	1	

三、试验结果

1. 外观检查

项目	标准要求	实测 结果	单项 判定
外观 检查	质地应柔软良好,内外表面均应平滑、完好无损, 无划痕、裂缝、折缝、空洞等缺陷。	符合要求	合格

2. 耐压试验

试验编号	工频试验 电压 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	检验 结果
1-1	8	1	1.17	合格
1-2	8	1	1.14	合格
2-1	8	1	1.02	合格
2-2	8	1	1.04	合格
3-1	8	1	1.10	合格
3-2	8	1	1.17	合格
4-1	8	1	1.51	合格
4-2	8	1	1.39	合格
5-1	8	1	1.21	合格
5-2	8	1	1.21	合格
6-1	8	1	1.76	合格
6-2	8	1	1.94	合格
7-1	8	1	1.58	合格
7-2	8	1	1.72	合格
8-1	8	1	1.71	合格
8-2	8	1	1.68	合格

四、必要的图表、图片



耐压试验中工作照

报告意见和解释页

意见与解释	
--------------	--



